

Заказчик **ОАО "МРСК Северного Кавказа"**

(наименование организации)

"Утвержден" « » 201 г.

Сводный сметный расчет в сумме 143,44 тыс.руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 3/274 Усть-Джегутинских РЭС для Карачаево-Черкесского филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа"

(наименование строки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 01-00-01	Демонтажные работы	3,45				3,45
		Итого по Главе 1	3,45				3,45
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 02-00-02	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ протяг.0,640 км.	76,9			4,2	81,1
3	ЛС 02-00-03	Устройство вводов в здание	0,92	16,3			17,22
		Итого по Главе 2	77,82	16,3		4,2	98,32
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	81,27	16,3		4,2	101,77
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ТСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	2,03	0,41			2,44
		Итого по Главе 8	2,03	0,41			2,44
		Итого по Главам 1-8	83,3	16,71		4,2	104,21
Глава 9. Прочие работы и затраты							

1	2	3	4	5	6	7	8
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,33	0,07			0,4
6		температурный коэффициент K=1,1	0,03	0,01			0,04
7	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				2,25	2,25
8	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				1	1
9	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				0,31	0,31
		Итого по Главе 9	0,36	0,08		3,56	4
		Итого по Главам 1-9	83,66	16,79		4,2	108,21
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
10	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				2,92	2,92
		Итого по Главе 10				2,92	2,92
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Сводная ведомость стоимости работ	Проектные работы 54913/3,13/1,193				14,71	14,71
12	Сводная ведомость стоимости работ	Изыскательские работы 25087/3,19/1,266				6,21	6,21
13	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				7,06	7,06
14		Авторский надзор 0,2%				0,22	0,22
		Итого по Главе 12				28,2	28,2
		Итого по Главам 1-12	83,66	16,79		4,2	139,33
Непредвиденные затраты							
15	МДС81-1.99 п.3.5.9.1	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	2,51	0,5		0,13	4,11
		Итого Непредвиденные затраты	2,51	0,5		0,13	4,11
		Всего по сводному расчету	86,17	17,29		4,33	143,44

Главный инженер проектной организации В.С. Самсонов
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта А.В. Бувалка
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник сметного отдела: Ю.Ю. Коротков
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: ОАО "МРСК Северного Кавказа"
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.