

Заказчик ОАО "МРСК Северного Кавказа"

(наименование организации)

"Утвержден" « _____ 201_г.

Сводный сметный расчет в сумме 971,98 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« _____ 201_г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

11-135 Реконструкции ВЛ-10 кВ Ф-255 от ПС "Николаевская" Усть-Джегутинских РЭС для Карачаево-Черкесского филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа"

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ПС 01-00-01	Демонтажные работы	15,21				15,21
		Итого по Главе 1	15,21				15,21
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ПС 02-00-02	Реконструкция ВЛ 10 кВ прот. 5,46 км.	659,19		114,55		773,74
3	ПС 02-00-03	Устройство вводов в здание	0,32	3,8			4,12
		Итого по Главе 2	659,51	3,8	114,55		777,86
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	674,72	3,8	114,55		793,07
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5% п.2.7	16,87	0,1			16,97
		Итого по Главе 8	16,87	0,1			16,97
		Итого по Главам 1-8	691,59	3,9	114,55		810,04
Глава 9. Прочие работы и затраты							

1	2	3	4	5	6	7	8
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	2,77	0,02			2,79
6		температурный коэффициент K=1,1	0,28				0,28
7	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				15,61	15,61
8	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				6,95	6,95
9	Расчет	Затраты на перевозку рабочих	3,05	0,02		1,56	1,56
		Итого по Главе 9	694,64	3,92	114,55	24,12	27,19
		Итого по Главам 1-9				24,12	837,23
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
10	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				19,78	19,78
		Итого по Главе 10				19,78	19,78
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Смета ПИР	Проектные работы 214913/3,13/1,193				57,55	57,55
12	Смета ПИР	Изыскательские работы 25087/3,13/1,266				6,33	6,33
13	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				21,56	21,56
14		Авторский надзор 0,2%				1,67	1,67
		Итого по Главе 12				87,11	87,11
		Итого по Главам 1-12	694,64	3,92	114,55	131,01	944,12
Непредвиденные затраты							
15	МДС81-1.99 п.3.5.9.1	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	20,84	0,12	3,44	3,46	27,86
		Итого непредвиденные затраты	20,84	0,12	3,44	3,46	27,86
		Всего по сводному расчету	715,48	4,04	117,99	134,47	971,98

Главный инженер проектной организации:  В.С. Самсонов
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта:  А.В. Бувалка
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник сметного отдела:  Ю.Ю. Коротков
(должность, подпись, расшифровка)

ранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8

Заказчик: ОАО "МРСК Северного Кавказа"
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.