

Заказчик

"Утвержден" « » 201 г.

(наименование организации)

Форма № 1

Сводный сметный расчет в сумме 1 199,74 тыс руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

" Реконструкция ПС 110 кВ с заменой АВ и шита постоянного тока для нужд Кабардино-Балкарского филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа"
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ПС 01-00-01	Демонтаж аккумуляторных батарей на ПС "Заводская"	0,39	5,66			6,05
		Итого по Главе 1	0,39	5,66			6,05
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ПС 02-00-02	Установка аккумуляторных батарей и шита постоянного тока на ПС "Заводская"		67,32	862,39		929,71
		Итого по Главе 2		67,32	862,39		929,71
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	0,39	72,98	862,39		935,76
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81-05-01-2001 п.2.6	Временные здания и сооружения на ПС 35 кВ и выше 3,9%, с коэффициентом на реконструкцию К=0,8	0,01	2,28			2,29
		Итого по Главе 8	0,01	2,28			2,29
		Итого по Главам 1-8	0,4	75,26	862,39		938,05
Глава 9. Прочие работы и затраты							

№ пп	Номера, сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0,76	0,76
5	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ПС 35 кВ и выше стоимостью СМР до 1 млн. руб. (реконструкция) 3,08%				2,41	2,41
6	ГСН-81-05-02-2007 п.2.4	Производство работ в зимнее время на ПС 0,6%		0,45			0,45
7	Расчет	Затраты на перевозку рабочих				0,59	0,59
8	Данные заказчика	Пуско-наладочные работы				31,06	31,06
		Итого по Главе 9		0,45		34,82	35,27
		Итого по Главам 1-9	0,4	75,71	862,39	34,82	973,32
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
9	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				24,41	24,41
		Итого по Главе 10				24,41	24,41
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	Сводная ведомость стоимости строительства	Проектные работы 386,590/3,13				123,51	123,51
11		Экспертиза проектов 33,75 %				41,68	41,68
12		Авторский надзор 0,2%				1,95	1,95
		Итого по Главе 12				167,14	167,14
		Итого по Главам 1-12	0,4	75,71	862,39	226,37	1164,87
Непредвиденные затраты							
13	МДС81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	0,01	2,27	25,87	6,72	34,87
		Итого Непредвиденные затраты	0,01	2,27	25,87	6,72	34,87
		Итого с непредвиденными	0,41	77,98	888,26	233,09	1199,74
		Всего по сводному расчету	0,41	77,98	888,26	233,09	1199,74

Главный инженер проектной организации:

В.С. Самсонов

Главный инженер проекта:

Н.А. Жердева

(подпись, подпись, расшифровка)