

11-275 строительство 2-х цепной ВЛ 35кВ ПС "Слепцовская-110" -ПС "ГНС-35"

срок строительства : начало 2021 окончание 2021

тыс.руб

№ п/п	Наименование	СМР	Обору- дование	прочие	ПНР	ПИР	Итого
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г для освоения, в том числе	4532,390		500,940			5033,330
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2012 г. по письму Минрегиона России от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ГС	6,36	3,82	7,53		3,53	
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г.	28826,00	0,00	3772,08	0,00	0,00	32598,08
4	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г до года вводу в эксплуатацию	1,06*1,034*1,107*1,069*1,057*1,055*1,047*1,039*1,04					1,636345
5	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года ввода объекта в эксплуатацию (2016 г)	47169,27	0,00	6172,42	0,00	0,00	53341,69
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию (2016 г)						0,700
7	Плановая стоимость объекта с учетом с учетом снижения инвестиционных затрат	33018,49	0,00	4320,69	0,00	0,00	37339,18
	с НДС						44060,23

Составил главный специалист проектно-сметного отдела ПАО "МРСК СК"

Резникова Н.М.

Согласовал начальник проектно-сметного отдела ПАО "МРСК СК"

Макарова Т.В.

Заказчик ОАО "МРСК Северного Кавказа"

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 201_г.

Сводный сметный расчет в сумме 6 915,29 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 201_г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА11-275 строительство 2-х цепной ВЛ 35кВ ПС "Слепцовская-110" -ПС "ГНС-35"

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 01-00-01	Демонтажные работы ВЛ-35кВ	229,21				229,21
2	ЛС 01-00-02	Переустройство ВЛ-35кВ	24,5				24,5
3	ЛС 01-00-03	Переустройство ВЛ-10 кВ.	17,8				17,8
4	ЛС 01-00-04	Вырубка деревьев	1,33				1,33
		Итого по Главе 1	272,84				272,84
Глава 2. Основные объекты строительства							
5	ЛС 02-00-05	Строительство 2-х цепной ВЛ 35кВ ПС "Слепцовская-110" - ПС "ГНС-35", прот. - 6,02км.	3971,69				3971,69
		Итого по Главе 2	3971,69				3971,69
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	4244,53				4244,53
			4244,53				4244,53
Глава 8. Временные здания и сооружения							
6	ГСН-81- 05-01-2001 п.2,5	Временные здания и сооружения на ВЛ 35 кВ и выше 3,3%	140,07				140,07
		Итого по Главе 8	140,07				140,07
		Итого по Главам 1-8	4384,6				4384,6
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ГСН-81-05-02-2007 п. 2.6	Производство работ в зимнее время на ВЛ 35-110 кВ 0,3%	13,15				13,15
8		температурный коэффициент К=1,2	2,63				2,63

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 35-110 кВ стоимостью СМР до 1 млн. руб. (реконструкция) 2,92%				132,35	132,35
10	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				43,85	43,85
11	Расчет	Затраты на командировочные расходы				124,49	124,49
12	Расчет	Затраты на аренду жилья				45,27	45,27
13	Расчет	Затраты на перевозку работников				3,5	3,5
		Итого по Главе 9	15,78			349,46	365,24
		Итого по Главам 1-9	4400,38			349,46	4749,84
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
14	Постановление правительства РФ от 21.06.2010 г.	Проведение строительного контроля 2,14%				140,75	140,75
		Итого по Главе 10				140,75	140,75
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
15	Сводная ведомость стоимости работ	Проектные работы 2896600/3,13				925,43	925,43
16	Сводная ведомость стоимости работ	Изыскательские работы 2018552/3,19				632,77	632,77
17	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 16,65%				259,44	259,44
18		Авторский надзор 0,2%				9,5	9,5
		Итого по Главе 12				1827,14	1827,14
		Итого по Главам 1-12	4400,38			2317,35	6717,73
Непредвиденные затраты							
19	МДС81-35.2004 л. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	132,01			65,55	197,56
		Итого Непредвиденные затраты	132,01			65,55	197,56
		Итого с непредвиденными	4532,39			2382,9	6915,29
		Всего по сводному расчету	4532,39			2382,9	6915,29

пир 1881,954
проч 500,9458

Составил главный специалист проектно-сметного отдела ПАО "МРСК СК"



Резникова Н.М.

Согласовал начальник проектно-сметного отдела ПАО "МРСК СК"



Макарова Т.В.