

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2014 г.

Сводный сметный расчет в сумме 1 237 262,22 руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2014 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

«Реконструкция ВЛ -6 кВ Ф-7 от ПС «Рудник» для технологического присоединения ЗАО «Урульский ГОК»
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2001

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 01-00-01	Вырубка деревьев	11460,91				11460,91
2	ЛС 02-00-02	Демонтажные работы	32239,66	2039,01			34278,67
		Итого по Главе 1	43700,57	2039,01			45739,58
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	ЛС 02-00-03	Реконструкция ВЛ ф-7	784658,21	4148,48	137623,69		926430,38
		Итого по Главе 2	784658,21	4148,48	137623,69		926430,38
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	828358,78	6187,49	137623,69		972169,96
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81- 05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	20708,97	154,69			20863,66
		Итого по Главе 8	20708,97	154,69			20863,66
		Итого по Главам 1-8	849067,75	6342,18	137623,69		993033,62
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2,7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	3396,27	25,37			3421,64
6		температурный коэффициент K=1,2	679,25	5,07			684,32

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				19211,04	19211,04
8		Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				8554,1	8554,1
9		Командировочные расходы				25664,97	25664,97
		Итого по Главе 9	4075,52	30,44		53430,11	57536,07
		Итого по Главам 1-9	853143,27	6372,62	137623,69	53430,11	1050569,69
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
10	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				25179,36	25179,36
		Итого по Главе 10				25179,36	25179,36
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Смета ПИР	Проектные работы				92661,54	92661,54
12	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				31273,27	31273,27
13		Авторский надзор 0,2%				2101,14	2101,14
		Итого по Главе 12				126035,95	126035,95
		Итого по Главам 1-12	853143,27	6372,62	137623,69	204645,42	1201785
Непредвиденные затраты							
14	МДС81-1.99 п.3.5.9.1	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 1%	25594,3	191,18	4128,71	5563,03	35477,22
		Итого непредвиденные затраты	25594,3	191,18	4128,71	5563,03	35477,22
		Всего по разделу 3	878737,57	6563,8	141752,4	210208,45	1237262,22

Главный инженер проектной организации _____ О.В. Потихонин
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта: _____ Т.М. Найманов
(должность, подпись, расшифровка)

Ведущий специалист сметного отдела: _____ С.С. Татарова
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: ОАО "МРСК Северного Кавказа" _____
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.